

Création d'un Hébergement Data Center « Seclin 2 » à Seclin (59)



PRESTATIONS RÉALISÉES :

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – RECETTE CONTRADICTOIRE DE L'INFRASTRUCTURE VDI

- Cuivre
- Fibre Optique

CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE

Mr Stéphane AUBRY

Tel : 01 42 13 44 82

Email : stephane.aubry@socgen.com



DESCRIPTION DU PROJET

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 1.500 m ²
Nombre de tests réalisés	: 1.250
Montant de la prestation ARC	: 10.000 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2011

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Data Center hébergé par IBM et mutualisé avec d'autres clients
- 500 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- 750 brins optiques Multimodes OM3 et Monomodes OS2 testés en photométrie dans les deux sens et aux deux longueurs d'ondes
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)

