

Data Center « Marne Est » à Bailly-Romainvilliers (77)



PRESTATIONS RÉALISÉES :

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – RECETTE CONTRADICTOIRE DE L'INFRASTRUCTURE VDI

- Cuivre
- Fibre Optique

CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE

Mr Vincent FOUESNEAU

Tel : 06 64 01 77 23

Email : vincent.fouesneau@bnpparibas.com



BNP PARIBAS

DESCRIPTION DU PROJET

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 2.000 m ²
Nombre de tests réalisés	: 4.350
Montant de la prestation ARC	: 30.000 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2017

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Mission réalisée pour un client du groupe BNP-PARIBAS hébergé dans le Data Center (CIB)
- 1.250 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- 3.100 brins optiques Multimodes OM3 et Monomodes OS2 testés en photométrie dans les deux sens et aux deux longueurs d'ondes
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)

