

## Bâtiment « Valmy 1 » à Montreuil (93)



### PRESTATIONS RÉALISÉES :

#### ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – RECETTE CONTRADICTOIRE DE L'INFRASTRUCTURE VDI

- Cuivre
- Fibre Optique

### **CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE**

Mr Victor MARTINEZ

Tel : 06 64 01 00 73

Email : victor.martinez@bnpparibas.com



**BNP PARIBAS**

### **DESCRIPTION DU PROJET**

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 3.000 m <sup>2</sup>
Nombre de tests réalisés	: 1.300
Montant de la prestation ARC	: 7.800 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2017

### **SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**

- 600 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- 27 rocares Cuivre 4 paires testées suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- 540 brins optiques Multimodes OM3 + 72 brins optiques Monomodes OS2 testés en photométrie dans les deux sens et aux deux longueurs d'ondes
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)

