

## Construction de 2 Data Center à Bastogne en Belgique



### PRESTATIONS RÉALISÉES :

#### ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – RECETTE CONTRADICTOIRE DE L'INFRASTRUCTURE VDI

- Cuivre
- Fibre Optique

### **CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE**

Mr Philippe COKSAY

Tel : +32 (0)2/339.24.59

Email : philippe.coksay@be.ibm.com



### **DESCRIPTION DU PROJET**

Secteur d'activité	: Constructeur
Surface	: 6.000 m <sup>2</sup>
Nombre de tests réalisés	: 42.000
Montant de la prestation ARC	: 390.000 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2016

### **SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**

- 7000 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- 35.000 brins optiques Multimodes OM4 et Monomodes OS2 testés en photométrie dans les deux sens et aux deux longueurs d'ondes
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)

