

## Data Center « Altair » à Lognes (77)



### **PRESTATIONS RÉALISÉES :**

#### **ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – RECETTE CONTRADICTOIRE DE L'INFRASTRUCTURE VDI**

- Cuivre
- Fibre Optique

### **CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE**

Mr Vincent FOUESNEAU

Tel : 06 64 01 77 23

Email : [vincent.fouesneau@bnpparibas.com](mailto:vincent.fouesneau@bnpparibas.com)



**BNP PARIBAS**

### **DESCRIPTION DU PROJET**

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 1.000 m <sup>2</sup>
Nombre de tests réalisés	: 620
Montant de la prestation ARC	: 5.000 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2011

### **SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**

- Data Center hébergé par Natixis et mutualisé avec d'autres clients
- 336 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- 280 brins optiques Multimodes OM3 testés en photométrie dans les deux sens et aux deux longueurs d'ondes
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)

